



Belastbaarheid:  
 - 300 kg per m<sup>2</sup>.  
 Verankering:  
 - Steiger verankeren zoals in het bovengezijnde ankerpatroon.  
 Stabiliteit:  
 - Steiger voorzien van langschoren elk 5e vak.  
 Overige:  
 - Elke vloer voorzien van 2 leuningen aan de buitenzijde.  
 - In ruwbouwfase 3/4 planken voor de binnenstaander toepassen.  
 - Steiger mag bekleed worden met maximaal 50% windreducerend gaas.  
 - Het is niet toegestaan om de bouwlift direct aan de steiger te verankeren, de bouwlift dient zelf aan het bouwwerk te worden verankerd.

REV. Wijziging: 16-09-2013	Getekend	Datum	Gecontroleerd	Datum
 Project : 11 won. te Driel Opdrachtgever : 	Status	definitief		
	Omschrijving	Steigertekening		
	Schaal	1:100	Datum	05-09-2013
Formaat	A0	Getekend	Rbs	Project nr: Tek nr:
				13054 01

Truelstrastraat 34 3371 VK te Hardinxveld Tel: 06-40248891 Email: R.striegel@kpnmail.nl